Bydgoszcz, 31.10.2019 r.

Dotyczy postępowania o nr UKW/DZP-281-R-112/2019 sprawy prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów, o których mowa w art. 11 ust 8 Ustawy P z P na:

Wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie"

Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy działając na podstawie art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane pytania.

Pytanie 42. Prosimy o informację, kto ponosi koszt materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jego zdaniem przy robotach budowlanych nie mamy do czynienia z materiałami eksploatacyjnymi tylko z wbudowanymi urządzeniami.

Rozwiniętą odpowiedź na to pytanie Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w dniu 18.10.2019 r. (pytanie 5 pkt. 7) i § 8 ust. 4) wzoru umowy.

Pytanie 43.

Prosimy o podanie bliższych informacji dotyczących wykonania elewacji z perlitu ekspandowanego gr. 15 mm., np. producenta/dostawcę płyt w Polsce.

Odpowiedź:

Opis materiału za pomocą parametrów bez nazw własnych jest zawarty w teczce nr 5 pkt. 4.20.

Pytanie 44.

W załączonym do dokumentacji pliku „Załącznik nr 13 *do* SIWZ - OPZ" na stronie 5 Zamawiający wskazał, że w ofercie należy ująć cytuję „...3.10 dostawa i montaż wyposażenia wnętrz (przedmiotem zamówienia zostały objęte wyszczególnione pozycje z dokumentacji projektowej wykonawczej, teczka nr 12 kompletne wyposażenie wnętrz - załącznik wyposażenia)..." W załączonej dokumentacji brak teczki nr 12, natomiast w teczce „15_SPECYFIKACJE_TECHNICZNE" zamieszczono plik „PW Opis techniczny - KOMPLETNE WYPOSAŻENIE WNĘTRZA (003) - opisy przetargowe" zawierający zestawienie wyposażenia wraz z podanymi ilościami. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć całe wskazane w pliku wyposażenie, w ilościach wskazanych w tym pliku lub wskazanie

konkretnych pozycji wyposażenia jakie należy ująć w ofercie (w załączonych przedmiarach nie ujęto w ogóle wyposażenia).

Odpowiedź:

Wyposażenie nie podlega postępowaniu.

Pytanie 45.

Prosimy o informację, czy w stolarce zewnętrznej należy zastosować nawiewniki. Jeżeli tak to prosimy o podanie niezbędnych parametrów i wskazanie, w których pomieszczeniach należy zastosować i ile?

Odpowiedź:

Nawiewniki nie są wymagane.

Pytanie 46.

Prosimy o informację, czy w stolarce drzwiowej należy zastosować zamki antypaniczne? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie w których drzwiach i jakiego typu.

Odpowiedź:

Zamki antypaniczne nie są wymagane.

Pytanie 47.

W „Dokumentacji badań podłoża gruntowego" na stronie 9 w punkcie 7.11. wskazano ..W przypadku pojawienia się wody gruntowej należy uwzględnić konieczność wykonania lokalnego odwodnienia obniżając ZWG na okres wykonywania prac fundamentowych około 0,5 metra p.p.p. Należy uwzględnić również odpowiedni rodzaj izolacji fundamentów zabezpieczający przed wilgocią." Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć izolację wskazaną w załączonym do dokumentacji projekcie architektonicznym.

Odpowiedź:

Należy przyjąć dodatkowe odwodnienie wykopów.

Pytanie 48.

Zgodnie z projektem zagospodarowania przyległe do budynku nr 4 tarasy ze schodami należy rozebrać. Prosimy o wskazanie jakie warstwy posadzkowe i ścienne oraz jakiej grubości należy ująć w przedmiarze rozbiórek.

Odpowiedź:

Należy przyjąć do rozliczeń:

a) Taras i schody tarasowe: chodnikowe płyty betonowe gr. 6 cm , na wylewce betonowej gr, 15 cm, warstwa żwiru 40 cm,

b) Ściany betonowe gr. 25 cm

Pytanie 49.

Prosimy o informację, czy budynek śmietnika murowanego nie ma mieć zadaszenia jak wynika z załączonego rysunku A.24. Jeżeli budynek ma być zadaszony to prosimy o wskazanie rozwiązania i detali niezbędnych do wyceny.

Odpowiedź:

Śmietnik nie ma mieć zadaszenia.

Pytanie 50.

Prosimy o załączenie zestawienia zbrojenia prętów tzw. „szpilek" dla poszczególnych słupów, rdzeni, filarów żelbetowych. W załączonych rysunkach konstrukcji nie uwzględniono.

Odpowiedź:

Ilości i długości są na rysunkach K-05 i K-06

1. RYS K-05 słupy SZ
zbr NR3 fi 16 dł. 170cm x 8szt x 4 słupy = 61,2m i strz. NR4 Fi 8 co 10cm czyli 5 x 4szt x dł. 0,96m = 19,2m
2. RYS K-06 rdzenie i filarki żelb.
Szpilki w:
FZ1 24x70cm – 1szt – zbr NR6 12x fi 16 x 170cm = 20,4m i strz. NR7 Fi 8 co 10cm czyli 5 x 3szt x dł. 0,96m = 14,4m
FZ2 24x50cm – 1szt – zbr 8x fi 16 x 170cm = 13,6m i strz. Fi 8 co 10cm czyli 5 x 2szt x dł. 0,96m = 9,6m
FZ3 24x30cm – 1szt – zbr 8x fi 16 x 170cm = 13,6m i strz. Fi 8 co 10cm czyli 5 x 1szt x dł. 0,96m = 4,8m
FZ4 24x35cm - 1szt – zbr 8x fi 16 x 170cm = 13,6m i strz. Fi 8 co 10cm czyli 5 x 1szt x dł. 1,16m = 5,8m
FZ5 24x24cm – 1szt – zbr 8x fi 16 x 170cm = 13,6m i strz. Fi 8 co 10cm czyli 5 x 1szt x dł. 0,96m = 4,8m
FR 24x25cm – 4szt – zbr 6x fi 12 x 170cmx4 = 40,8m i strz. Fi 8 co 10cm czyli 5 x 4szt x dł. 0,96m = 19,2m
R 24x25cm – 17szt – zbr 6x fi 12 x 170cmx17 = 173,4m i strz. Fi 8 co 10cm czyli 5 x 17szt x dł. 0,96m = 81,6m
R0 24x25cm – 3szt – zbr 8x fi 12 x 170cmx3 = 40,8m i strz. Fi 8 co 10cm czyli 5 x 3szt x dł. 0,96m = 14,4m

Pytanie 51.

Prosimy o załączenie zestawień zbrojenia dla stropów żelbetowych - płyty żelbetowe, wylewki, żebra rozdzielcze, wymiany, itp.

Odpowiedź

Stropy wylewane i galerii. Wyliczono poniżej całe zbrojenie dla tych elementów.

POZ.4 - rozp 1,5m x szer 0,95m – fi 10 -(1,5+0,5m)x5szt=10m x 3kond = 30m i rozdz fi 8 1,0x10szt.=10m x 3kond =30m,

POZ.4a - rozp 1,6m x szer 6,0m – fi 10 -(1,6+0,5m)x40szt=84m x 3kond =252m i rozdz fi 8 6,0x8szt.=48m x 3kond =144m,

POZ.4b - rozp 1,75m x szer 7,3m – fi 10-(1,75+0,50m)x49szt=110m x 3kond = 330m i rozdz fi 8 7,3x9szt.=65,7m x 3kond =197m,

POZ.4c - rozp 1,75m x szer 7,2m – fi 10 -(1,75+0,50m)x48szt=108m x 3kond = 324m i rozdz fi 8 7,2x9szt.=65m x 3kond =195m,

POZ.4d - rozp 1,75m x szer 6,5m – fi 10 -(1,75+0,50m)x43szt=97m x 3kond = 291m i rozdz fi 8 6,5x9szt.=59m x 3kond =177m,

Szczegóły na załączonych obliczeniach z rysunkiem.

Pytanie 52.

Prosimy o udostępnienie informacji dotyczącej zbrojenia stropu VECTOR (zbrojenie płyt w zależności od rozpiętości oraz dozbrojenia przypodporowe). Wskazany na rysunkach konstrukcyjnych typ 5,94 dotyczyć może wyłącznie mniejszej rozpiętości, natomiast pomiędzy osiami „1" i „2" występują rozpiętości 6,8m.

Odpowiedź:

Na rzutach powinno być wszędzie VECTOR II 60/24 o gr. 24cm.

Wszystkie stropy policzone dla max rozp. 6,8m i obc. użytk. 2,0.

Stropy w komunikacji są z większym obciążenie normowym, ale w projekcie z mniejszą o połowę rozpiętością. Po sprawdzeniu korytarzy dla L=4,8m i dla obc. użytk 5,0kN/m2 w projekcie przyjęto poprawne rozwiązanie.

Pytanie 53.

Prosimy o załączenie detalów wykonania „poz.0" na poszczególnych kondygnacjach. Prosimy o załączenie zestawień zbrojenia.

Odpowiedź:

Dołączono przykładowe rysunki wylewek żelbetowych POZ.0.

Zostały policzone wszystkie wylewki stropowe POZ.0.

POZ.0c – 2x5 fi12 dł. 5,1+2,4+1,8m x 2 kond.=186m i fi8 co 20cm tj. 46,5 x1,2m x 2 kond= 111,6m

POZ.0a – 6 fi12 dł. 5,1m x 1 kond.=30,6m i fi8 co 20cm tj. 25,5 x1,4m x 1 kond= 35,7m

POZ.0b – 2 fi12 dł. 5,1m x 2 kond.=20,4m i fi8 co 20cm tj. 25,5 x1,2m x 2 kond= 61,2m

Pytanie 54.

Dotyczy konstrukcji - prosimy o wskazanie detalu wykonania nadproża stalowego poz. 3.4 - zgodnie z rzutem rysunek „K-02" należy zamontować belkę o długości 650 cm, natomiast odległość pomiędzy rdzeniami jest równa 591 cm. Czy należy belkę stalową przepuścić przez rdzenie przecinając cały przekrój słupów (półki belki mają szerokość równą jak rdzenie)? Rdzenie mają kontynuację na poziomie I-ego piętra.

Odpowiedź:

Należy przyjąć belkę dł. 630 cm opartą na rdzeniach parteru – zakończonych pod nim. Rdzenie na piętrze należy zakotwić w wieńcu parteru. Belkę stalową można zmniejszyć do HEB 200 dla zrobienia miejsca dla dodatkowej obudowy pożarowej zabezpieczającej stal do R120.

Pytanie 55.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku korzystania z zasobów tzw. innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a P z p do oferty należy załączyć jedynie zobowiązania tych podmiotów (zał. 9 do SIWZ) a pozostałe dokumenty (SIWZ cześć VII pkt 5.) należy dostarczyć dopiero na wezwanie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Załącznik nr 9 do umowy zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia należy złożyć wraz z ofertą. Natomiast część VII pkt. 5 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę, który zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, do wypełnienia odrębnych oświadczenia dla tych podwykonawców.

Pytanie 56.

Prosimy o informację, na jakim etapie postępowania wykonawca składa Załącznik nr 5 do Oferty (Oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego u Zamawiającego) — jeśli oczywiście dotyczy ?

Odpowiedź:

Na etapie składania oferty - Załącznik nr 5 Oświadczenie o obowiązku powstania zobowiązania podatkowego (jeżeli występuje).

Pytanie 57.

Prosimy o informację, na jakim etapie postępowania wykonawca składa Załącznik nr 10 do Oferty (Wykaz osób uczestniczących w postępowaniu). Prosimy również o informację, jakich pracowników dotyczy ten załącznik (Kadra techniczna zostanie wykazana w załączniku nr 6).

Odpowiedź:

Na etapie składania oferty - załącznik nr 10 Wykaz osób uczestniczących w postępowaniu. Załącznik nr 10 dotyczy zamieszczenia wykazu osób zatrudnionych przy wykonywaniu zadań na podstawie umowy o pracę.

Pytanie 58.

Prosimy o wykreślenie z umowy § 11 pkt.5, kary umowne nie mogą być rozliczane z należytego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia uwag Wykonawcy.

Zamawiający uprawniony jest do pokrycia środkami z zabezpieczenia należytego wykonania umowy należności w postaci kar umownych. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych pt. Należności jakie mogą być pokryte środkami z zabezpieczenia należytego wykonania umowy." Zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

PROREKTOR
ds. Rozwoju i Współpracy
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni

Sporządziła: Anna Kościelna